

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市 2020 年度小沿河水源地安全提升工程招标文件》（合同编号：XYHSYD-AQTS-2020-01~03）作如下澄清：

1、问：1 标段（土建及安装工程）招标文件中约定“工期：100 天，开工时间以监理工程师签发的进场通知为准，其中补水泵站~城子桥东堤 1.2km、西堤 80m 加固工程于 2021 年 5 月底完成”，请问 100 天是全部工程还是部分工程完成需要的工期？

答：工期修改为：总工期 200 天（其中补水泵站~城子桥东堤 1.2km、西堤 80m 加固工程于 2021 年 5 月底完成，工期 100 天），开工时间以监理工程师签发的进场通知为准。

2、问：1 标段（土建及安装工程）图纸说明里增设安全应急泵站型号为 350qz+100，清单里为 500QZ-50D 以哪个为准？另请问应急泵站管路的长度多少米，有无具体图纸？

答：以招标工程量清单为准。

3、问：1 标段（土建及安装工程）招标工程量清单中第 1.1.4.21 项“施工围堰”工程量为 4090.42”，图纸说明中工程量为 4417.65，以哪个为准？

答：以招标工程量清单为准。

4、问：关于徐州市水利工程建设从业企业考核，我市行业主管部门考核是按照分数考评的，请问在评标时如何得分？

答：1~3 标段评标办法中“徐州市水利工程建设从业企业考核”的“评分标准”修改为：

优秀的得 2 分，良好的得 1 分，一般的不得分。以徐州市水务局网最新考核结果为准。首次进入本市水利工程建设市场的外市或其他行业从业单位，在其领域建设市场被市级及以上行业主管部门认定信用等级相当于 AAA 级（或评分 90 分及以上）的，按优秀等次确定；AA 及 A（或评分 80 分及以上）等级的，按良好等次确定；其他（或评分 80 分以下）按一般等次确定。

附相关证明材料的扫描件，否则不得分。

5、问：2 标段（水生态及绿化工程）中生物绳的技术要求？

答：技术要求如下：

PP+k-45 生物绳填料技术要求

序号	分类	项目	指标
1	技术要求	填料公称直径	45.0mm ± 9mm
2		填料材质	改性 PP+维尼纶
3		中心绳材质	涤纶、高强丙纶
4		比表面积	>200m ² /m
5		米克重	21.0g/m ± 1.5g/m
6		耐热温度	≥80℃
7		填料寿命	≥5 年
8	性能技术要求	拉绳强度	>745N
9		成膜重量	>1.2 kg/m
10		正常负荷	0.15-1.0kgCOD/m ³ .d
11		生物膜菌落总数	>4.0×10 ³ CFU/mL
12		生物菌种扩培率	200%

(1) 厂家需提供生物绳填料材质检测报告，检测项目包含技术规格书技术要求内所有项目。并由验收方随机取样送检。

(2) 厂家需提供生物性能检测报告，并提供类似项目使用数据和证明。

(3) 清单中报价含生物绳、各类辅材购置安装费用。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020年8月29日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市 2020 年度小沿河水源地安全提升工程招标文件》答疑通知 01 号（合同编号：XYHSYD-AQTS-2020-01~03）（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____盖公章 _____

年 月 日